แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,132,500.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง

4.1 ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กันยายน 2569 เป็นเงิน 3,344,038.96.- บาท
(สามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสามสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
6.2 ปร.1 + ปร.1(ก)	จำนวน 9 แผ่น
6.3 ปร.2 + ปร. 2(ก)	จำนวน 2 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวเกษสุดา ภิญโญพันธ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
7.2 นายธนันธร ทองพันธุ์	ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3 นางสาววรญา โกพลรัตน์	ตำแหน่ง นัดจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **แบบเลขที่** 11078

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **เอกสารเลขที่**

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครพนม และกรุงเทพมหานคร **เดือน** สิงหาคม 2569

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรง / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง **เดือน** สิงหาคม 2569

แบบ ปร.1 (ก) และ ปร. 2 (ก) ที่แนบ จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % ,- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ,- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด			หมายเหตุ
				เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			3,205,138.96	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			138,900.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ			0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)				3,344,038.96	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ				3,344,038.96	
☐ พื้นที่อาคาร 165 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	0	20,267	บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ : ค่า Factor F คำนวณจาก ค่างานต้นทุน ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเกษสุดา ภิญโญพันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนันธร ทองพันธุ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรญา โกพลรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน)

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **แบบเลขที่** 11078

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **เอกสารเลขที่**

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน...8...หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,195,852.37			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	928,147.80			
	1.3 งานระบบประปา สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย	92,314.64			
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	209,961.00			
	1.5 งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ลิฟท์โดยสารฯ	9,228.00			
	1.6 งานก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัว	24,500.00			
	รวมค่างานก่อสร้างกลุ่มงานที่ 1	2,460,003.81	1.3029	3,205,138.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
		รวมค่าก่อสร้าง		3,205,138.96	

ขนาดพื้นที่อาคาร 165 **ตารางเมตร** **เฉลี่ยราคา** 20,267 **บาทต่อตารางเมตร**

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่างานต้นทุน)

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **แบบเลขที่** 11078

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **เอกสารเลขที่**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1.1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไปชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
2	ดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	400.00	90.00	36,000.00	121.00	48,400.00	84,400.00
3	ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Pile intergrity test	ต้น	17.00	300.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
4	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia. 0.35 (Dry Process)							
	ความลึกปลายเสาเข็ม 9.00 ม.	ต้น	17.00	10,321.00	175,457.00	0.00	0.00	175,457.00
5	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	45.00	0.00	0.00	60.00	2,700.00	2,700.00
6	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม	ต้น	17.00	0.00	0.00	359.00	6,103.00	6,103.00
7	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	20.00	0.00	0.00	181.00	3,620.00	3,620.00
8	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.00	220.00	1,100.00	121.00	605.00	1,705.00
9	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.00	1,878.50	3,757.00	427.00	854.00	4,611.00
10	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	69.00	1,971.96	136,065.24	522.00	36,018.00	172,083.24
11	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	406.00	560.00	227,360.00	0.00	0.00	227,360.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบหล่อคอนกรีต)	ตร.ม.	121.00	560.00	67,760.00	0.00	0.00	67,760.00
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	ตร.ม	581.00	0.00	0.00	144.00	83,664.00	83,664.00
12	ตะปู	กก.	145.00	52.96	7,679.20	0.00	0.00	7,679.20
13	เหล็กเสริมเส้นกลม							
	SR-24 RB 6 มม.	กก.	732.00	23.24	17,011.68	4.90	3,586.80	20,598.48
	RB 9 มม.	กก.	1,341.00	20.63	27,664.83	4.90	6,570.90	34,235.73
14	เหล็กเสริมข้ออ้อย							
	SD-40 DB 12 มม.	กก.	1,644.00	19.66	32,321.04	3.90	6,411.60	38,732.64
	DB 16 มม.	กก.	2,146.00	19.61	42,083.06	3.90	8,369.40	50,452.46
15	ลวดผูกเหล็ก	กก.	176.00	50.94	8,965.44	0.00	0.00	8,965.44
16	น้ำยากันซึม	ลบ.ม.	69.00	52.00	3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
17	พื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบหนา 5 ซ.ม.	ตร.ม	120.00	230.00	27,600.00	26.00	3,120.00	30,720.00
	รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม							
18	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	ตร.ม	4.00	1,971.96	7,887.84	522.00	2,088.00	9,975.84
19	พร้อมเหล็กตะแกรง Wire Mech 4 mm. @ 0.20 m.	ตร.ม.	33.00	165.00	5,445.00	6.00	198.00	5,643.00
	(รวมบันได)							
20	งานระบบป้องกัน และกำจัดปลวกภายในและภายนอก	ตร.ม.	289.00	40.00	11,560.00	10.00	2,890.00	14,450.00
	รวมเงิน 1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป				**860,905.33**		**215,198.70**	1,076,104.03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่างานต้นทุน)

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต แบบเลขที่ 11078

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เอกสารเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 125x50x20x3.2 มม.	กก.	1,545.00	23.19	35,828.55	0.00	0.00	35,828.55
	- C 150x50x20x3.2 มม.	กก.	365.00	22.97	8,384.05	0.00	0.00	8,384.05
	- C 75x45x15x2.3 มม.	กก.	117.00	22.82	2,669.94	0.00	0.00	2,669.94
2	แผ่นเหล็ก ขนาด 200x200x8 มม.	แผ่น	10.00	90.00	900.00	0.00	0.00	900.00
3	แผ่นเหล็ก ขนาด 400x50x5 มม.	แผ่น	6.00	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 200x50x5 มม.	แผ่น	31.00	25.00	775.00	0.00	0.00	775.00
5	แผ่นเหล็ก ขนาด 125x125x6 มม.	แผ่น	4.00	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00
6	แผ่นเหล็ก ขนาด 100x100x6 มม.	แผ่น	38.00	15.00	570.00	0.00	0.00	570.00
7	แผ่นเหล็กประกบรูปสามเหลี่ยม	แผ่น	16.00	20.00	320.00	0.00	0.00	320.00
8	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	2,027.00	0.00	0.00	12.00	24,324.00	24,324.00
9	ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมันเหล็ก	ตร.ม	157.00	46.00	7,222.00	36.00	5,652.00	12,874.00
	รวม 1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา				**57,089.54**		**29,976.00**	**87,065.54**
	1.1.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ							
1	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรับบันได							
	- เหล็ก H 194x150x6x9 - 30.6 kg/m.	กก.	367	28.30	10,386.10	0.00	0.00	10,386.10
	- เหล็ก H 100x50x5x7 - 9.3 kg/m.	กก.	112	28.30	3,169.60	0.00	0.00	3,169.60
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	กก.	55	24.12	1,326.60	0.00	0.00	1,326.60
	- เหล็กแผ่นขนาด 250x350x10 มม	แผ่น	1	158.00	158.00	0.00	0.00	158.00
	- เหล็กแผ่นขนาด 200x300x10 มม	แผ่น	1	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00
	- เหล็กแผ่นขนาด 200x200x10 มม	แผ่น	1	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00
	- เหล็กแผ่นหนา 4 มม	ตร.ม	5	725.00	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
	- เหล็กแผ่นหนา 8 มม	ตร.ม	1	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	กก.	534	0.00	0.00	14.00	7,476.00	7,476.00
2	โครงสร้างเหล็กรับกันสาด							
	- เหล็กกล่องขนาด 150x50x3.2 มม.	กก.	114	27.25	3,106.50	0.00	0.00	3,106.50
	- แผ่นเหล็กขนาด 250x150x8 มม.	แผ่น	2	108.00	216.00	0.00	0.00	216.00
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	กก.	114	0.00	0.00	14.00	1,596.00	1,596.00
	รวม 1.1.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ				**23,610.80**		**9,072.00**	**32,682.80**
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				**941,605.67**		**254,246.70**	**1,195,852.37**

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่างานต้นทุน)

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต แบบเลขที่ 11078

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เอกสารเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุมุงหลังคา							
1	หลังคากระเบื้องคอนกรีตไมเนีย (สีมาตรฐาน)	ตร.ม	153	158.00	24,174.00	76.00	11,628.00	35,802.00
2	ครอบสันหลังคาสามทาง	แผ่น	3	61.00	183.00	30.00	90.00	273.00
3	ครอบสันหลังคา, ครอบตะเข้สัน	ม.	41	43.00	1,763.00	76.00	3,116.00	4,879.00
4	แปสำเร็จรูปยาว 4.00 ม.	ท่อน	129	205.00	26,445.00	26.00	3,354.00	29,799.00
5	รางน้ำตะเข้รางสแตนเลส	ม.	5.3	420.00	2,226.00	26.00	137.80	2,363.80
6	เชิงชาย,ปิดลอน ไม้สำเร็จรูป 8", 6"	ม.	50	130.00	6,500.00	74.00	3,700.00	10,200.00
7	แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอล์ย	ตร.ม	153	211.00	32,283.00	21.00	3,213.00	35,496.00
8	แผ่นปิดเชิงชายกันนก	ม.	50	25.00	1,250.00	10.00	500.00	1,750.00
	รวม 1.2.1 งานวัสดุมุงหลังคา				**94,824.00**		**25,738.80**	**120,562.80**
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C1)	ตร.ม	120	225.00	27,000.00	77.00	9,240.00	36,240.00
2	ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดขอบลาด ชนิดทนชื้น							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C3)	ตร.ม	54	260.00	14,040.00	77.00	4,158.00	18,198.00
3	ฝ้าเพดานแผ่นซีเมนต์ระบายอากาศ พร้อมตาข่าย							
	กันแมลง โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C5)	ตร.ม	51	415.00	21,165.00	77.00	3,927.00	25,092.00
4	ช่องเปิดสำเร็จรูป	ช่อง	1	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00
	รวม 1.2.2 งานฝ้าเพดาน				**62,730.00**		**17,325.00**	**80,055.00**
	1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.							
	ชนิดผิวมัน (F1)	ตร.ม	103	275.00	28,325.00	161.00	16,583.00	44,908.00
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.							
	ชนิดผิวด้าน (F3)	ตร.ม	33	330.00	10,890.00	161.00	5,313.00	16,203.00
3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคลายไม้ ปูชน ชนิดผิวด้าน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40x0.40 ม.ผิวด้าน โทนสีน้ำตาล (F4)	ตร.ม	4	340.00	1,360.00	161.00	644.00	2,004.00
4	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม (F5)	ตร.ม	30	103.00	3,090.00	41.00	1,230.00	4,320.00
5	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ปูชน ชนิดผิวด้าน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40x0.40 ม.ผิวด้าน โทนสีเทา (F4)	ตร.ม	6	380.00	2,280.00	161.00	966.00	3,246.00
6	ผิวขัดมันเซาะร่อง (F7)	ตร.ม	3.5	90.00	315.00	46.00	161.00	476.00
8	ผิวขัดมัน (F7)	ตร.ม	25	90.00	2,250.00	41.00	1,025.00	3,275.00
9	บัวเชิงผนัง							
	- บัว พีวีซี ขนาดสูง 10 ซ.ม.หนา 9 มม.ชนิดตัน	ม.	95	110.00	10,450.00	41.00	3,895.00	14,345.00
	- บัวกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซ.ม.	ม.	7	80.00	560.00	51.00	357.00	917.00
	รวม 1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น				**59,520.00**		**30,174.00**	**89,694.00**

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่างานต้นทุน)

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **แบบเลขที่ 11078**

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **เอกสารเลขที่**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	73	294.00	21,462.00	91.00	6,643.00	28,105.00
2	ก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซ.ม	ตร.ม.	209	190.00	39,710.00	65.00	13,585.00	53,295.00
3	ก่ออิฐมวลเบาหนา 17.5 ซ.ม	ตร.ม.	16	420.00	6,720.00	83.00	1,328.00	8,048.00
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	315	60.00	18,900.00	96.00	30,240.00	49,140.00
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	132	70.00	9,240.00	109.00	14,388.00	23,628.00
6	ฉาบปูนเรียบหนา 5 ซ.ม.	ตร.ม.	16	180.00	2,880.00	96.00	1,536.00	4,416.00
7	ผิวบุกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวมัน ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	83	260.00	21,580.00	169.00	14,027.00	35,607.00
8	ร่อง พีวีซี กว้าง 15 มม. ลึก 10 มม.	ม.	60	22.00	1,320.00	15.00	900.00	2,220.00
9	เอ็น-ทับหลัง คสล.							
	- ขนาด 0.10x0.10 ม.	ม.	196	55.00	10,780.00	51.00	9,996.00	20,776.00
	- ขนาด 0.10x0.20 ม.	ม.	77	75.00	5,775.00	92.00	7,084.00	12,859.00
	รวม 1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง				**138,367.00**		**99,727.00**	238,094.00
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ประตู (ตามแบบขยาย)							
	- ป1	ชุด	1	11,180.00	11,180.00	730.00	730.00	11,910.00
	- ป2	ชุด	1	6,900.00	6,900.00	465.00	465.00	7,365.00
	- ป3	ชุด	4	5,950.00	23,800.00	480.00	1,920.00	25,720.00
	- ป4	ชุด	3	6,165.00	18,495.00	465.00	1,395.00	19,890.00
	- ป6	ชุด	1	10,495.00	10,495.00	1,290.00	1,290.00	11,785.00
	- ป7	ชุด	1	9,730.00	9,730.00	1,200.00	1,200.00	10,930.00
	- ป8	ชุด	1	6,990.00	6,990.00	625.00	625.00	7,615.00
2	หน้าต่าง (ตามแบบขยาย)							
	- น1	ชุด	1	6,180.00	6,180.00	1,270.00	1,270.00	7,450.00
	- น2	ชุด	1	3,410.00	3,410.00	670.00	670.00	4,080.00
	- น3	ชุด	1	5,040.00	5,040.00	765.00	765.00	5,805.00
	- น4	ชุด	1	3,540.00	3,540.00	510.00	510.00	4,050.00
	- น5	ชุด	1	3,620.00	3,620.00	770.00	770.00	4,390.00
	- น6	ชุด	1	5,355.00	5,355.00	820.00	820.00	6,175.00
	- น7	ชุด	2	4,853.00	9,706.00	763.00	1,526.00	11,232.00
	- น9	ชุด	2	4,400.00	8,800.00	770.00	1,540.00	10,340.00
	- น10	ชุด	1	3,990.00	3,990.00	620.00	620.00	4,610.00
	- น11	ชุด	2	3,990.00	7,980.00	620.00	1,240.00	9,220.00
	- น12	ชุด	2	1,730.00	3,460.00	300.00	600.00	4,060.00
	- น13	ชุด	1	1,755.00	1,755.00	300.00	300.00	2,055.00
	- น14	ชุด	1	2,980.00	2,980.00	470.00	470.00	3,450.00
	- น15	ชุด	1	2,050.00	2,050.00	350.00	350.00	2,400.00
	- น16	ชุด	2	945.00	1,890.00	160.00	320.00	2,210.00
	- น17	ชุด	1	2,830.00	2,830.00	460.00	460.00	3,290.00
	- น18	ชุด	2	12,700.00	25,400.00	1,550.00	3,100.00	28,500.00
	รวม 1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				**185,576.00**		**22,956.00**	208,532.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่างานต้นทุน)

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **แบบเลขที่** 11078

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **เอกสารเลขที่**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์	ชุด	3	3,430.00	10,290.00	461.00	1,383.00	11,673.00
2	โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ	ชุด	3	6,200.00	18,600.00	461.00	1,383.00	19,983.00
3	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	3	440.00	1,320.00	72.00	216.00	1,536.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิด-ปิดแบบก้านโยก	ชุด	3	1,310.00	3,930.00	72.00	216.00	4,146.00
5	ที่วางกระจกยาว 30 ซ.ม.	ชุด	3	1,700.00	5,100.00	72.00	216.00	5,316.00
6	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	3	240.00	720.00	72.00	216.00	936.00
7	ที่ใส่สบู่	ชุด	3	240.00	720.00	72.00	216.00	936.00
8	ราวแขวนผ้า	ชุด	3	480.00	1,440.00	133.00	399.00	1,839.00
9	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบขนาด 0.60x0.80 ม.	ชุด	3	870.00	2,610.00	72.00	216.00	2,826.00
10	ก๊อกน้ำ (ล้างพื้น)	ชุด	3	300.00	900.00	26.00	78.00	978.00
11	ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยม	ชุด	5	320.00	1,600.00	77.00	385.00	1,985.00
12	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. กรุกระเบื้องแกรนิตโต้	ชุด	3	1,800.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	รวม 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์				**52,630.00**		**4,924.00**	**57,554.00**
	1.2.7 งานบันได							
1	บันได - 01							
	- ขั้นบันไดไม้สำเร็จรูป ขนาดหน้ากว้าง 0.275 ม.							
	ยาว 1.20 ม.	ขั้น	14	495.00	6,930.00	30.00	420.00	7,350.00
	- ขั้นบันไดไม้สำเร็จรูป ขนาดหน้ากว้าง 0.275 ม.							
	ขั้นที่ 1	ขั้น	1	1,210.00	1,210.00	30.00	30.00	1,240.00
	- ชานพักปูไม้สำเร็จรูป	ตร.ม	2	770.00	1,540.00	92.00	184.00	1,724.00
	- ราวบันไดเหล็ก FLATBAR พร้อมราวจับไม้ ย้อมสี	ม.	6.5	1,400.00	9,100.00	62.00	403.00	9,503.00
2	บันได - 02,03							
	- ขั้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิค (F4)	ม.	2	380.00	760.00	161.00	322.00	1,082.00
	- จมูกบันได อลูมิเนียมฝังกว้าง 2 นิ้ว	ม.	10	120.00	1,200.00	44.00	440.00	1,640.00
	รวม 1.2.7 งานบันได				**20,740.00**		**1,799.00**	**22,539.00**
	1.2.8 งานทาสี							
2	ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ ทาผนัง-ฝ้าเพดาน							
	- ทาภายใน	ตร.ม.	381	42.00	16,002.00	31.00	11,811.00	27,813.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	312	42.00	13,104.00	35.00	10,920.00	24,024.00
4	สีพ่นโครงสร้างเหล็ก	ตร.ม.	25	125.00	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
	รวม 1.2.8 งานทาสี				**32,231.00**		**22,731.00**	**54,962.00**
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ที่วางกระถางไม้พุ่มบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ยกขอบ	งาน	1	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00	2,250.00
2	ราวระเบียงเหล็กแบนหนา 1.2 มม. ราวจับไม้เทียม							
	ขนาด 2"x4" ความสูงรวม 0.90 ม. ทาสี	ม.	5.0	1,450.00	7,250.00	540.00	2,700.00	9,950.00
3	กันสาดโปร่งแสงอะคลิลิคกันความร้อนหนา 6 มม.							
	สีเทา พร้อมโครงอลูมิเนียม ไม่รวมโครงสร้างหลัก	รวม	1	22,000.00	22,000.00	5,500.00	5,500.00	27,500.00
4	ระแนงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2"x4"+1"x2" ส่วนที่จอดรถ	รวม	1	3,355.00	3,355.00	830.00	830.00	4,185.00
5	ระแนงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2"x4"+1"x2" ส่วนซักล้าง	รวม	1	3,000.00	3,000.00	750.00	750.00	3,750.00
5	ระแนงบังตาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1 1/2"x3"	รวม	1	6,820.00	6,820.00	1,700.00	1,700.00	8,520.00
	รวม 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด				**43,925.00**		**12,230.00**	**56,155.00**
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน 1.2 สถาปัตยกรรม				**690,543.00**		**237,604.80**	**928,147.80**

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่างานต้นทุน)

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **แบบเลขที่** 11078

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **เอกสารเลขที่**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5							
	- Dia. 11/2"	ม.	12	48.48	581.76	31.00	372.00	953.76
	- Dia. 1"	ม.	12	27.57	330.84	31.00	372.00	702.84
	- Dia. 3/4"	ม.	24	17.75	426.00	31.00	744.00	1,170.00
	- Dia. 1/2"	ม.	28	14.48	405.44	31.00	868.00	1,273.44
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ	งาน	1	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	3	275.00	825.00	154.00	462.00	1,287.00
1.3	BALL VALVE Dia. 1/2"	ชุด	2	275.00	550.00	103.00	206.00	756.00
1.4	GATE VALVE Dia. 1"	ชุด	1	445.00	445.00	205.00	205.00	650.00
1.5	WATER METER Dia. 1"	ชุด	1	1,758.00	1,758.00	205.00	205.00	1,963.00
1.6	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	7	220.00	1,540.00	51.00	357.00	1,897.00
1.7	FAUCET Dia.1/2"	ชุด	3	230.00	690.00	103.00	309.00	999.00
1.8	HOSE BIBB Dia 1/2"	ชุด	3	220.00	660.00	26.00	78.00	738.00
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ							
	ภายในอาคาร							
2.1	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	24	175.15	4,203.60	103.00	2,472.00	6,675.60
	- Dia. 2"	ม.	40	54.20	2,168.00	41.00	1,640.00	3,808.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	24	43.00	1,032.00	31.00	744.00	1,776.00
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ	งาน	1	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							
2.2	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	1	425.00	425.00	205.00	205.00	630.00
2.3	VENT THROUGH ROOF Dia. 2"	ชุด	1	484.00	484.00	205.00	205.00	689.00
2.4	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	3	560.00	1,680.00	205.00	615.00	2,295.00
	- Dia. 2"	ชุด	3	380.00	1,140.00	103.00	309.00	1,449.00
2.5	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 4"	ชุด	2	640.00	1,280.00	205.00	410.00	1,690.00
	- Dia. 2"	ชุด	8	360.00	2,880.00	103.00	824.00	3,704.00
3	ระบบระบายน้ำฝน							
3.1	ท่อน้ำฝน ท่อ PVC -8.5							
	- Dia. 6"	ม.	32	381.00	12,192.00	256.00	8,192.00	20,384.00
	- Dia. 2"	ม.	20	54.20	1,084.00	41.00	820.00	1,904.00
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ	รายการ	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							
3.2	หัวรับน้ำฝน (RD)							
	- Dia. 2"	ชุด	2	476.00	952.00	41.00	82.00	1,034.00
3.3	FLOOR CLEAN OUT Dia 6"	ชุด	2	960.00	1,920.00	308.00	616.00	2,536.00
4	ระบบบำบัดน้ำเสีย							
4.1	ถังเกรอะ-กรองสำเร็จรูป ขนาด 800 ลิตร	ชุด	1	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
4.2	บ่อดักกลิ่น	ชุด	3	4,200.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน 1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล				**71,002.64**		**21,312.00**	**92,314.64**

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่างานต้นทุน)

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **แบบเลขที่** 11078

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **เอกสารเลขที่**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	**ดวงโคม**							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT LED 18 W	ชุด	36	470.00	16,920.00	118.00	4,248.00	21,168.00
	ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 165 X 165 mm.							
	ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT LED 2X10 W	ชุด	12	1,365.00	16,380.00	118.00	1,416.00	17,796.00
	ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 210 X 110 mm.							
	ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT LED 11 W	ชุด	1	425.00	425.00	118.00	118.00	543.00
	ทรงกลม ขนาดประมาณ 120 mm.							
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาด 9W	ชุด	3	540.00	1,620.00	118.00	354.00	1,974.00
	- ดวงโคมไฟติดผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED	ชุด	12	1,350.00	16,200.00	118.00	1,416.00	17,616.00
	MR16 (2x7W) ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM							
	อบสี POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55							
	- ดวงโคมไฟแขวนเพดาน LED 4x6W	ชุด	1	3,500.00	3,500.00	666.00	666.00	4,166.00
2	**พัดลมระบายอากาศ,ELECTRIC BELL,PHOTO CELL**							
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้า	ชุด	3	2,710.00	8,130.00	666.00	1,998.00	10,128.00
	- PHOTO CELL	ชุด	1	300.00	300.00	115.00	115.00	415.00
	- ELECTRIC BELL	ชุด	1	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00
3	**สวิทช์ไฟฟ้า**							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	9	250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	3	350.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	- สวิทช์ELECTRIC BELL	ชุด	1	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
	- DIMMERสวิทช์ DS	ชุด	1	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00
	- DIMMERสวิทช์สองทาง DS2	ชุด	4	520.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	4	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	- สวิทช์สองทาง 4S2	ชุด	2	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00
4	**เต้ารับไฟฟ้า**							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	26	250.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่กันน้ำ	ชุด	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	12	50.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5	**สายไฟฟ้า**							
	- CV 2x50 Sq.mm	ม.	48	211.00	10,128.00	56.00	2,688.00	12,816.00
	- IEC01 2x4/2.5 Sq.mm	ม.	541	12.00	6,492.00	10.00	5,410.00	11,902.00
	- IEC01 2x2.5 Sq.mm	ม.	835	8.00	6,680.00	7.00	5,845.00	12,525.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6	**ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย**							
	- DIA. 1 1/2 " HDPE	ม.	23	42.00	966.00	23.00	529.00	1,495.00
	- DIA. 3/4 " EMT	ม.	40	37.00	1,480.00	23.00	920.00	2,400.00
	- DIA. 1/2 " EMT	ม.	516	25.00	12,900.00	25.00	12,900.00	25,800.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่างานต้นทุน)

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **แบบเลขที่** 11078

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **เอกสารเลขที่**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	CONSUMER UNIT (CU1,CU2)							
	- CU.1 Main : 63AT 2P 3W 240/415 VAC.	ชุด	1	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	แบบ 12 ช่อง CB : 16AT 1P จำนวน 4 ลูก							
	CB : 20AT 1P จำนวน 7 ลูก							
	- CU.2 Main RCBO : 63AT 2P 3W 240/415 VAC.	ชุด	1	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	แบบ 12 ช่อง CB : 20AT 1P จำนวน 9 ลูก							
	CB : 25AT 1P จำนวน 2 ลูก							
8	DB							
	- MCCB 100AT/100AF 2P 18KA	ชุด	1	2,000.00	2,000.00	150.00	150.00	2,150.00
	- ตู้เหล็กและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00
9	GROUND DB							
	- GROUND ROD 3X5/8"X10' (3 แท่ง/ชุด)	ชุด	1	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- งานเดินสายGROUNDและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวม 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า				**156,701.00**		**40,038.00**	**196,739.00**
	1.4.2 งานระบบเสาอากาศโทรทัศน์แบบดิจิตอล							
1	สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอลพร้อมเสา	ชุด	1	5,805.00	5,805.00	500.00	500.00	6,305.00
2	2-WAY SPLITTER	ชุด	1	270.00	270.00	90.00	90.00	360.00
3	4-WAY SPLITTER	ชุด	1	400.00	400.00	90.00	90.00	490.00
4	TV. OUTLET	ชุด	4	210.00	840.00	90.00	360.00	1,200.00
5	COAXIAL CABLE RG-11	ม.	18	37.00	666.00	10.00	180.00	846.00
6	COAXIAL CABLE RG-6	ม.	53	16.00	848.00	6.00	318.00	1,166.00
7	DIA. 1/2" EMT	ม.	52	25.00	1,300.00	22.00	1,144.00	2,444.00
8	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	411.00	411.00	0.00	0.00	411.00
	รวม 1.4.2 งานระบบเสาอากาศโทรทัศน์แบบดิจิตอล				**10,540.00**		**2,682.00**	**13,222.00**
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				**167,241.00**		**42,720.00**	**209,961.00**
	1.5 งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ลิฟท์โดยสาร และงานระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.5.1 งานระบบปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แขวนผนัง							
	ขนาด 9,000 BTU/H 300 CFM	ชุด	2	-	-	1,538	3,076	3,076
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แขวนผนัง							
	ขนาด 15,000 BTU/H 300 CFM	ชุด	4	-	-	1,538	6,152	6,152
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน 1.5 งานระบบปรับอากาศ						**9,228.00**	**9,228.00**
	1.6 งานก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัว							
1	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุหินแกรนิต พร้อมบัวกันน้ำ							
	กว้าง 0.60 ม. ความยาวรวม 5.00 ม. ติดตั้งพร้อม							
	อ่างซิ้งสแตนเลส และอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน 1.6 งานก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัว				**24,500.00**		**0.00**	**24,500.00**

แบบ ปร.2 ก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **แบบเลขที่** 11078

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต **เอกสารเลขที่**

แบบ ปร.2 ที่แนบ จำนวน.....1.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	129,813.02	7%	138,900.00	0	0	0	138,900.00	
	รวม	129,813		138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.0	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ)

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อำนวยการสูง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต แบบเลขที่ 11078

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เอกสารเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
1	เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER)							
	ติดผนังพร้อมรีโมทคอนโทรลแบบดิจิตอล							
	- ขนาด 9,000 BTU/H	ชุด	2.00	12,056.07	24,112.14	-	0	24,112.14
	- ขนาด 15,000 BTU/H	ชุด	4.00	23,271.02	93,084.08	-	0	93,084.08
2	- เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 4.5 KW.	ชุด	3	4,205.60	12,616.80	-	0	12,616.80
								129,813.02