




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมหลังคา-ฝ้า อาคารเอนกประสงค์และซ่อมแซมอาคารศรีสัตตนาคนานุสรณ์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 541,800.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 3.1 รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ
 - 3.2 มุงหลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.
 - 3.3 ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทนความชื้น
 - 3.4 ติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งและติดตั้งช่องแสงเหล็กฉีก
 - 3.5 ทาสี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 575,100.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร. 6	จำนวน 1 แผ่น
5.2 ปร.5 ก + ข	จำนวน 2 แผ่น
5.3 ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวเกษสุดา ภิญโญพันธ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
6.2 นายธนากร อินทิชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	
6.3 นายชาคริต ขาวดีเดช	ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมหลังคา-ฝ้า อาคารเอนกประสงค์และซ่อมแซมอาคารศรีสัตตนาคนานุสรณ์			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	-	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	จำนวนชั้น -
<input type="checkbox"/>	ราคาตัววัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นครพนม	ประจำเดือน		พฤษภาคม 2568
<input type="checkbox"/>	ราคาตัวแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			ธันวาคม 2567
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ ๒๒ มิถุนายน 2568				แจ้งราคาเมื่อ

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ			หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	439,326.20		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3091	575,121.93		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-		ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-		จำนวนงวด 1 งวด
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		575,121.93		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		575,100.00		
พื้นที่อาคาร - ตร.ม.		เฉลี่ยราคา	-	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวเกษสุดา ภิญโญพันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

.....กรรมการ

(นายธนากร อินทชัย)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

.....กรรมการ

(นายชาคริต ขาวดีเดช)

ช่างฝีมือทั่วไป

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคา-ฝ้า อาคารเอนกประสงค์และซ่อมแซมอาคารศรีสัตตนาคนานุสรณ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ จังหวัดนครพนม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานซ่อมแซม	439,326.20	1.3091	575,121.93	
2	งาน/กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				575,100.00	

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวเกษสุตา ภิญโญพันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

.....กรรมการ

(นายธนากร อินทิชัย)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

.....กรรมการ

(นายชาคริต ขาวดีเดช)

ช่างฝีมือทั่วไป

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคา-ฝ้า อาคารเอนกประสงค์และซ่อมแซมอาคารศรีสัตตนาคานุสรณ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ จังหวัดนครพนม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานซ่อมแซม	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				-	

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวเกษสุดา ภิญโญพันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

.....กรรมการ

(นายธนากร อินทิชัย)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

.....กรรมการ

(นายชาคริต ขาวดีเดช)

ช่างฝีมือทั่วไป

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้าง: ซ่อมแซมหลังคา-ฝ้า อาคารเอนกประสงค์และซ่อมแซมอาคารศรีสัตตนาคนานุสรณ์ สถานที่ก่อสร้าง: โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม			
		แบบเลขที่	
		เอกสารเลขที่	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง	-	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานหลังคา	154,690.10	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	164,760.60	
	1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น	-	
	1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง	-	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง	119,875.50	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์	-	
	1.2.7 งานทาสี	-	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	439,326.20	
2	กลุ่มงานที่ 2		
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	-	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	
3	กลุ่มงานที่ 3		
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	
	3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	439,326.20	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	-	
	2.2 งานระบบโสตทัศน, คอมพิวเตอร์	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	

(Handwritten signatures and initials)

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคา-ฝ้า อาคารเอนกประสงค์และซ่อมแซมอาคารศรีสัตตนาคนานุสรณ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์							
	ซ่อมแซมหลังคา-ฝ้า อาคารเอนกประสงค์							
1	งานหลังคา							
	- รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	333.20	0.00	0.00	25.00	8,330.00	8,330.00
	- หลังคา Metal sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	ตร.ม.	333.20	270.00	89,964.00	70.00	23,324.00	113,288.00
	- ครอบสัน Metal sheet	ม.	19.50	185.00	3,607.50	50.00	975.00	4,582.50
	- ครอบข้าง Metal sheet	ม.	33.20	185.00	6,142.00	50.00	1,660.00	7,802.00
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	ตัว	1,436.00	3.00	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	- ค่าแรงติดตั้ง Metal sheet	ตร.ม.	333.20	0.00	0.00	23.00	7,663.60	7,663.60
	- เชิงชายสำเร็จรูป	ม.	33.20	112.00	3,718.40	73.00	2,423.60	6,142.00
	- ปิดกันนก สำเร็จรูป	ม.	39.00	36.00	1,404.00	30.00	1,170.00	2,574.00
	รวม				109,143.90		45,546.20	154,690.10
2	งานฝ้าเพดาน							
1	- รื้อฝ้ายิปซัมบอร์ด (เดิม)	ตร.ม.	323.70	0.00	0.00	25.00	8,092.50	8,092.50
2	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนาความชื้น หนา 9.00 มม.	ตร.ม.	323.70	327.00	105,849.90	75.00	24,277.50	130,127.40
3	- ทาสีฝ้า	ตร.ม.	323.70	36.00	11,653.20	30.00	9,711.00	21,364.20
	รวม				117,503.10		42,081.00	159,584.10
	ซ่อมแซมอาคารศรีสัตตนาคนานุสรณ์							
	งานกระจกอลูมิเนียม							
1	- หน้าต่างบานกระทุ้ง 8 ช่อง อลูมิเนียมขอบขาว	ชุด	2.00	43,404.00	86,808.00	0.00	0.00	86,808.00
	พร้อมอุปกรณ์ล็อคและมือจับ							
2	- ถอดกระจกช่องแสงเดิม	ช่อง	64.00	0.00	0.00	25.00	1,600.00	1,600.00
	รวม				86,808.00		1,600.00	88,408.00
	งานฝ้าเพดาน							
1	- รื้อฝ้ายิปซัมบอร์ด (เดิม)	ตร.ม.	10.50	0.00	0.00	25.00	262.50	262.50
2	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนาความชื้น หนา 9.00 มม.	ตร.ม.	10.50	327.00	3,433.50	75.00	787.50	4,221.00
3	- ทาสีฝ้า	ตร.ม.	10.50	36.00	378.00	30.00	315.00	693.00
	รวม				3,811.50		1,365.00	5,176.50
	งานเหล็กฉีกปิดช่องแสง							
1	- เหล็กฉีกพร้อมกรอบเหล็ก ขนาด 1/2 x 1/2 นิ้ว	ช่อง	64.00	450.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
	ปิดช่องแสง							
2	- ทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน	ตร.ม.	27.50	62.00	1,705.00	35.00	962.50	2,667.50
	รวม				30,505.00		962.50	31,467.50
	รวมทั้งสิ้น				347,771.50		91,554.70	439,326.20

